




WIDOK PRZESŁA POWTARZALNEGO
OGRODZENIA FRONTOWEGO
L=73,58m



WIDOK BRAMY WJAZDOWEJ I FURTKI



RZUT OGRODZENIA



ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ S235JRH

PROFIL	DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM m			
			RK 40x60x3	RK 120x120x4		
RK 40x60x3	2,40	30	72,00			
RK 120x120x4	2,40	3		7,20		
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA m			72,00	7,20		
MASA kg/m			4,11	14,02		
MASA kg			295,92	100,95		
MASA CAŁKOWITA kg			396,87			

Panel kratowy
Panel kratowy zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5.0mm.
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm].
Szerokość panela: 2500 [mm].
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
Wysokość panela 1530mm.
Przekrój słupa 60x40x3mm.
Słupy z otworami montażowymi. Montaż paneli do słupów za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych.
Łączenie paneli (poza słupem) poprzez zastosowanie złączek systemowych. Akcesoria do montażu (ze stali nierdzewnej): śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli.

Uwaga:
Rozstaw słupków dostosować do zaleceń wybranego producenta systemu ogrodzeniowego

Furtka ogrodzeniowa przemysłowa
Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej.
Wypełnienie skrzydła: kształtowniki zamknięte 25 x 25mm (spawane do konstrukcji)

Brama dwuskrzydłowa przemysłowa
Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.
Wypełnienie skrzydła: kształtowniki zamknięte 25 x 25mm (spawane do konstrukcji).

 KOMPLEXBUD 98-200 Sieradz ul. Kruczkowskiego 6 tel. 603 962 030, telefaks 43 622 30 33 komplexbud@op.pl			
Obiekt	Ogrodzenie Sieradz, ul. Zachodnia, dz. nr ew.463/2,464/2		
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		
Nazwa rysunku	OGRODZENIE FRONTOWE		BUDOWLANA
Opracował	mgr inż. W. Orlica nr upr. 757188	03.2015	1:50
Sprawił			1