

## Przedmiar robót – część drogowa

Lp.	Kod		Nazwy grup rodzajowych robót, asortymentów i robót podstawowych (elementów rozliczeniowych)	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Razem
	Specyfikacji technicznej	Roboty podstawowej					
<b>Roboty rozbiórkowe</b>							
1	D-01.01.01	11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.6000		
2	D-01.02.04	15	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m2	840.0000		
3	D-01.02.04	214	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	150.0000		
4	D-01.02.04	13	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	65.0000		
5	D-01.02.04	21	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	100.0000		
6	D-01.02.04	14	Demontaż studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	2.0000		
7	D-01.02.04	12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	57.3100		
<b>Roboty ziemne</b>							
8	D-04.01.01	21	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	100.0000		
9	D-04.01.01	22	Koryta gł. 60 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	406.0000		
10	D-04.01.01	27	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. - wariant 1	m3	243.6000		
11	D-04.01.01	31	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m3	10.0000		

*Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu wraz ze zmianą sygnalizacji stałoczasowej na akomodacyjną*

12	D-04.01.01	43	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m3	10.0000		
<b>Odwodnienie</b>							
13	D-03.02.01	111	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	3.0000		
14	D-03.02.01	101	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	2.0000		
<b>Elementy ulic</b>							
15	D-08.01.01	12	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	195.0000		
16	D-08.03.01	12	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	65.0000		
17	D-04.02.01	14	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - wariant 1	m2	100.0000		
18	D-04.05.01	112	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm	m2	100.0000		
19	D-08.02.02	41	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wariant 1	m2	100.0000		
<b>Nawierzchnie</b>							
20	D-04.02.01	16	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm - wariant 1	m2	406.0000		
21	D-04.05.01	114	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	406.0000		
22	D-04.07.01	16	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 13 cm - wariant 1	m2	406.0000		
23	D-05.03.05	131	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - wariant 1	m2	1246.0000		
<b>Oznakowanie</b>							
24	D-07.02.01	11	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt.	5.0000		
25	D-07.02.01	12	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wariant 1	szt.	22.0000		
26	D-07.02.01	31	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Montaż znaków z demontażu.	szt.	7.0000		
27	D-07.02.01	32	Pionowe znaki drogowe -	szt.	15.0000		

*Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu wraz ze zmianą sygnalizacji stałoczasowej na akomodacyjną*

			znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2				
28	D-07.01.01	51	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	177.0000		
29	D-07.01.01	62	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie	m2	53.0000		
<b>Roboty wykończeniowe</b>							
30	D-09.01.01	51	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	200.0000		
<b>RAZEM KOSZTORYS NETTO:</b>							
<b>VAT:</b>							
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO:</b>							