

Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu wraz ze zmianą sygnalizacji stałoczasowej na akomodacyjną

Przedmiar robót – usunięcie kolizji linii kablowej oświetlenia ulicznego

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KSNR 9 1001-10	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 480-720 kg	szt.	2		
2	KSNR 5 1001-04	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 480-890 kg	szt.	2		
3	KSNR 5 0801-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.8 m w gruncie kat. IV	m	262		
4	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 110 mm w wykopie	m	30		
5	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 160 mm w wykopie	m	10		
6	KNR-W 5-10 0508-02	Mont.w rowach muf przelot.z rur termokurcz.na kablach jednożył.z żył.Al o przekr.do 70 mm ² na nap.do 1 kV o izol.i pow.z tworzyw szt.	szt.	2		
7	KSNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.	2		
8	KSNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	2		
9	KSNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	2		
10	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	70		
11	KSNR 9 1003-02	Demontaż przewieszek przewodu transmisyjnego do kamery na słupie oświetleniowym	szt.	2		
12	KSNR 5 0703-01	Montaż przewieszek przewodami teletransmisyjnymi	przył.	1		
13	KSNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg na słupie do monitoringu	szt.	2		
14	KNR-W 5-10 1007-01	Mocowanie kamery monitoringu	szt.	2		
15	KSNR 9 1006-07	Demontaż skrzynek rozdzielczych na słupie	szt.	2		
16	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	4		
17	KNNR 5 1307-01	Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych	pomiar	2		
18	KSNR 5 0602-03	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. IV	m	60		
19	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
20	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	1		
RAZEM KOSZTORYS NETTO:						
VAT:						
WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO:						