

Należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym.

Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przemieszczenia humusu.

Oytrzynmany po rozdrobnieniu grunt należy zmagazynować w obrębie budowy.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

5.1 Zdjęcie warstwy darniny i humusu

Warstwy darniny i humusu powinny być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia.

Darninę i humus należy zdejmować mechanicznie przy użyciu równiarek lub spycharek

Z uwagi na trudno dostępny dla sprzętu teren dla zapewnienia jakości robót lub bezpieczeństwa należy roboty wykonywać ręcznie.

Zdjętą darninę i humus po rozdrobnieniu należy składować w regularnych pryzmach. Miejsce składowania powinno być tak dobrane aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i najeżdżaniem przez samochody. Nie należy prowadzić robót w czasie i po silnych opadach deszczu

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Podano w OST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

6.2 Kontrola usunięcia darniny i humusu

Sprawdzenie polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia darniny i humusu oraz prawidłowego rozdrobnienia.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady odbioru podano w OST.D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

Jednostką obmiarowi jest 1 m³ zdjętej warstwy.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru podano w OST.D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

Cena wykonania 1 m² robót obejmuje :

- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- dostarczenie i odwiezienie sprzętu
- zdjęcie darniny humusu, rozdrobnienie z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład w obrębie yterenu budowy
- uporządkowanie terenu
- ustawienie i demontaż oznakowania

10. Przepisy związane

Nie występują

D.01.02.02 Zdjęcie darniny i warstwy humusu

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu przy budowie chodnika w ciągu drogi Błaszki – Gruszczyce na odcinku od km 2+206 do km 2+715 w m-ści Żeliszew , zgodnie z Dokumentacją Projektową .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami związanymi ze zdjęciem warstwy humusu z darniną o grubości do 15 cm , wykonywanych w ramach robót przygotowawczych , istniejący rów przed wykonaniem nasypów. W cenę robót należy w kalkulować koszt rozdrobnienia darniny i humusu celem otrzymania gruntu do ponownego wbudowania.

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane w niniejszej specyfikacji określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w OST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne"

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Materiały

Nie występują.

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

3.2 Sprzęt do zdjęcia darniny i humusu

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:

- równiarki
- spycharki
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, w miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem mechanicznym nie jest możliwe
- koparki i samochody samowyladowcze do transportu

Z uwagi na niewielki zakres robót oraz trudnodostępny dla sprzętu teren roboty można wykonać ręcznie.

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

Transport darniny i humusu