

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równin-	km		
d.1	0119-03	nym			
		0.705	km	0.705	
				RAZEM	0.705
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej tłuczniowej	m ²		
d.1	1004-04				
		705*4.20	m ²	2961.000	
				RAZEM	2961.000
3	KNR 2-01	Wykop wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z	m ³		
d.1	0206-02	transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		0.45*2*0.2*705-(0.1+0.04)*0.5*2*0.75*705	m ³	52.875	
				RAZEM	52.875
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za dalszy 1 km transportu ponad 1 km samochodami sa-	m ³		
d.1	0214-04	mowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV			
		Krotność = 2			
		52.875	m ³	52.875	
				RAZEM	52.875
5	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp	m ³		
d.1	0311-02	(kat.gr.III)			
		74.030	m ³	74.030	
				RAZEM	74.030
2 JEZDNIA					
6	KNR 2-31	Warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm z mieszanki tłucznia kamien-	m ²		
d.2	0114-05	nego 0/63mm kl. I, gat.I - na poszerzeniu			
		0.45*2*705	m ²	634.500	
				RAZEM	634.500
7	KNR 2-31	Warstwa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm - dodatek za dalsz 5	m ²		
d.2	0114-06	cm grubości po zagęszczeniu			
		Krotność = 5			
		634.500	m ²	634.500	
				RAZEM	634.500
8	KNR 2-31	Warstwa grubości po zagęszczeniu 7 cm - destruktu bitumicznego o uziar-	m ²		
d.2	0204-05	nieniu 0/60mm			
	analogia				
		705*5.10	m ²	3595.500	
				RAZEM	3595.500
9	KNR 2-31	Warstwa z destruktu bitumicznego - dodatek za dalsz e 3cm grubość po	m ²		
d.2	0204-06	zagęszczeniu			
	analogia	Krotność = 3			
		705*5.10	m ²	3595.500	
				RAZEM	3595.500
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
10	KNR 2-31	Plantowanie poboczy	m ²		
d.3	1402-02				
		705*0.75*2	m ²	1057.500	
				RAZEM	1057.500
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.3	1406-04				
		12.000	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000