

Kosztorys ofertowy
remont chodnika w ul. Żwirki i Wigury w Sieradzu pomiędzy zjazdami
do posesji nr 8 i posesji nr 4.

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Nazwa grup rodzajowych robót, asortymentów i robót podstawowych(elementów rozliczeniowych)	Jedn. miary	Ilość jednostek obmiarowych	Cena jedn.	Wartość zł
1.	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika ulicznego 15/30/100 cm.	mb.	187,00		
2.	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50/7 cm.	m2	861,63		
3.	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży trawnikowych 8/30/100 cm.	mb.	170,00		
4.	D-01.02.01	Karczowanie pni z odwozem.	szt.	2,00		
5.	D-01.02.04	Wywóz gruzu z rozbiórki na odległość do 5 km.	m3	68,70		
6	D-04.01.01	Wykop koryta pod pas postojowy oraz chodnik w gruncie Kat. III z odwozem urobku na odległość do 5 km.	m3	51,50		
7.	D-08.01.01	Ustawianie krawężnika ulicznego o wym. 15/30/100 cm na ławie betonowej z betonu B-15.	mb.	187,00		
8.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pod pas postojowy oraz wjazdu do posesji z tłucznia kamiennego gr. 15 cm.	m2	175,25		
9.	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm pod chodnik.	m2	205,00		
10.	D-08.03.01	Ustawianie obrzeży trawnikowych wym. 6/20/100 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm.	mb.	172,50		
11.	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na pasie postojowym oraz wjazdach (kolor czerwony).	m2	175,25		
12.	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm (szara) na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm.	m2	746,00		
13.		Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych	szt.	3,00		
RAZEM KOSZTORYS NETTO:						
VAT:						
WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO:						