

Modyfikacja siwz na zadanie:
Remont dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkich dywaników

Powiatowy Zarząd Dróg w , 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 informuje, że w kosztorysie ofertowym na zadanie jw. w poz. 5 „Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego drobnoziarnistego gr. 4 cm dla ruchu KR3 z uprzednim skropieniem powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² zapisano ilość jednostek obmiarowych 814,00, winno być 2.814,00.

W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy.

Kosztorys ofertowy w ramach

cieńkich dywaników na jezdniach oraz obiektach mostowych

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Nazwa grup rodzajowych robót, asortymentów i robót podstawowych(elementów rozliczeniowych)	Jedn. miary	Ilość jednostek obmiarowych	Cena jedn.	Wartość zł
1.	D-05.03.11a	Frezowanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 2-4cm	m ²	2 011,00		
2.	D-04.08.00	Podbudowa – wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym gr. 10-15 cm	m ²	160,00		
3.	D-04.08.00	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 4cm średnioziarnistym dla ruchu KR3	m ²	480,00		
4.	D-04.08.00	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 3cm średnioziarnistym dla ruchu KR3	m ²	385,00		
5.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego drobnoziarnistego gr. 4cm dla ruchu KR3 z uprzednim skropieniem powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	2. 814,00		
6.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego średnioziarnistego gr. 5cm dla ruchu KR3	m ²	320,00		

RAZEM KOSZTORYS NETTO:	
VAT:	
WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO:	