

Modyfikacja SIWZ „Remont chodnika i budowa parkingów w ulicy Aleja Pokoju oraz budowa zatok autobusowych w ulicy Armii Krajowej w Sieradzu”

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **„Remont chodnika i budowa parkingów w ulicy Aleja Pokoju oraz budowa zatok autobusowych w ulicy Armii Krajowej w Sieradzu”** w kosztorysie ofertowym na budowę zatoki autobusowej naprzeciw Gimnazjum Gminnego w ul. Armii Krajowej w Sieradzu w poz. 9 kolumna „Cena jedn.”, „Wartość” omyłkowo wstawiono liczby 40,00 i 4200,00.

Wobec powyższego w załączeniu właściwy druk przedmiotowego kosztorysu.

Kosztorys ofertowy
na budowę zatoki autobusowej naprzeciw Gimnazjum Gminnego w ul. Armii Krajowej
w Sieradzu

LP	Pozycja S.T.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	D.01.00.00 D.01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,08		
2		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00		
3	D.01.02.01	Usunięcie drzew oraz żywopłot z wywozem gałęzi drzew – 3szt krzewy- 55m ²	szt. m ²	3,00 55,00		
4	D.02.00.00 D.02.01.01	Wykop koryta pod chodnik w gr. kat. III z odwiezieniem urobku na odległ. do 5km	m ³	74,00		
5	D.01.02.04	Rozbiórka krawężnika ulicznego 15/30/100 z wywozem gruzu na odległ. 3km	mb	50,00		
6		Rozbiórka chodnika z płyt bet. 50/50/7cm z odwozem na odległ. 3km	m ²	80,0		
7	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika ulicznego o wym. 15/30/100 na ławie betonowej z bet. B-15 o wym. 30/15cm	mb	103,00		
8	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm o Rm = 2,5MPa	m ²	105,00		
9	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie	m ²	105,00		
10	D.08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm	m ²	105,00		
11	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży trawnikowych o wym. 20/6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm	mb	119,00		
12		Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm pod chodnik z piasku zagęszczonej mechanicznie.	m ²	128,00		
13	D.08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm pod chodnik i wiatę przystankową	m ²	128,00		
14		Przestawienie wiaty przystankowej	szt.	1,00		
		Razem Vat 22%				
		Ogółem				

