

Powiatowy Zarząd Dróg
98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3
tel. 43 827-18-61, 43 822-39-47
Regon 730938557, NIP 827-183-94-40
fax 43 827 18 62

SP.3431.24.2013

Sieradz, dnia 30.08.2013 r.

MODYFIKACJA SIWZ NA:

„Wykonanie cienkich dywaników asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych
w powiecie sieradzkim”

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie cienkich dywaników asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych w powiecie sieradzkim” wystąpił błąd w jednostkach obmiarowych w kosztorysie ofertowym na remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1712E w msc. Kłocko oraz w kosztorysie ofertowym na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1736E Cielce – Czartki od km 0+000 do km 1+600.

Z UPOWAŻNIENIA
DYREKTORA

Kierownik
Działu Technicznego

Aurelia Juszcak

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1736E Cielce – Czartki
od km 0+000 do km 1+600

Lp.	Podstawa	OPIS	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe – odtworzenie osi trasy – trasa w ternie równinnym	km	1,600		
2 d.1	D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV 1600 mb x 5,50 mb + 69,0 mb x 4,0 mb = 9 076,00m²+24,0m²= 9 100,00 m²	m ²	9100,00		
2		Podbudowa				
3 d.2	D- 04.08.03	Wyrównanie istniejącej nawierzchni gr. 10 cm mieszanką tłuczni kamiennego bazaltowego frakcji 0/31,5 mm 9 100,00 m²	m ²	9 100,00		
3		Nawierzchnia				
4 d.3	D- 04.03.01	Oczyszczenie kropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/ m² 1600 mb x 4,0+ 69,0 mb x 3,0 mb = 6607,0 m² + 24 m² = 6631,00 m²	m ²	6 631,00		
5 d.3	D- 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowej AC11S warstwa gr. po zagęszczeniu 5 cm 6 631,00 m²	m ²	6 631,00		
4		Roboty wykończeniowe				
6 d.4	D- 04.08.03	Wyrównanie poboczy tłuczniami kamiennymi bazaltowymi 0/31,5 mm gr. 5 cm (1600 mb x 0,75 mb + 69,0 mb x 0,5 mb) x 2 = 2 469 m²	m ²	2 469,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1712E w msc. Kłocko

Lp.	Podstawa	OPIS	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV 70 mb x 6,0 mb = 420,0 m²	m ²	420,00		
2		Nawierzchnia				
3 d.2	D- 05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W (KR-3) w ilości 75kg/ m² 70,0 mb x 10 mb = 700,0 m² x 75 kg/ m² = 52 500 kg x 1000 = 52,5 t	t	52,5		
4 d.3	D- 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ m²	m ²	700,00		
5 d.3	D- 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowej AC11S warstwa gr. po zagęszczeniu 5 cm 700,00 m²	m ²	700,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: