

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1.842	km	1.84	
				RAZEM	1.84
2	D-01.01.01	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt		
		4.00	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
2		ROBOTY ZIEMNE			
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1.842	km	1.84	
				RAZEM	1.84
4	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km	m ³		
		62.53*0.18	m ³	11.26	
				RAZEM	11.26
5	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III.	m ³		
		poz.4	m ³	11.26	
				RAZEM	11.26
6	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³		
		1842*2*0.75*(0.11+0.06)*0.5-11.26	m ³	223.60	
				RAZEM	223.60
7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m ³		
		poz.6	m ³	223.60	
				RAZEM	223.60
3		PODBUDOWA			
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni..	m ²		
		62.53	m ²	62.53	
				RAZEM	62.53
9	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²		
		62.53	m ²	62.53	
				RAZEM	62.53
10	D-04.08.04	Warstwa wyrównawcza na łukach poziomych z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm.	m ³		
		67.49	m ³	67.49	
				RAZEM	67.49
11	D-04.08.04	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - średnia grubość po zagęszczeniu 6cm.	m ³		
		[(1842-11)*4.20+62.53]*0.06	m ³	465.16	
				RAZEM	465.16
12	D-04.03.01	Skroplenie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m ²		
		(1842-11)*0.75*2+11*4.2+11*11*0.5	m ²	2853.20	
				RAZEM	2853.20
4		NAWIERZCHNIA			
13	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-2) - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		1842*4.0+9*9*0.5	m ²	7408.50	
				RAZEM	7408.50
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	D-06.03.01	Plantowanie nasypów - poboczy ziemnych.	m ²		
		1842*0.75*2	m ²	2763.00	
				RAZEM	2763.00
15	D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy oraz zjazdów na drogi boczne destruktem 0/30mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm.	m ²		
		6*4*8+1482*0.75*2	m ²	2415.00	
				RAZEM	2415.00
16	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.		
		9.00	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
17	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych.	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
19	D-07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice miejscowości.	szt.		
		6.00	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
20	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu.	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe KTC 018 (SP-04) na przepustach.	m		
		24.00	m	24.00	
				RAZEM	24.00