

ZESTAWIENIE ŚRUB


ŚRUBA	DŁUGOŚĆ mm	ILOŚĆ	KLASA
M16	60	16	8.8


ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ S235JRH

PROFIL	DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM m			
			RK 100x100x5			
RK 100x100x5	4,377	4	17,51			
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA m			17,51			
MASA kg/m			14,08			
MASA kg			246,54			
MASA CAŁKOWITA kg			246,54			

ZESTAWIENIE BLACH S235JRG2

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ mm	ILOŚĆ	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ m	MASA JEDN. kg/m	MASA OGÓŁEM kg
BL-1	10x130	115	8	0,92	10,20	9,38
BL-2	10x130	140	8	1,12	10,20	11,42
MAS CAŁKOWITA kg						20,80



<div><div>KOMPLEXBUD 98-200 Sieradz, ul. Kruczkowskiego 6 tel. 603 962 032, tel/fax 43 822 30 33 komplexbud@op.pl</div></div>			
Obiekt	Budynek garażowy Sieradz, ul. Zachodnia, dz. nr ew.463/2, 464/2		
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		
Nazwa rysunku	R5 RK100x100x5 4 szt.		Branża KONSTRUKCJA Skala
Opracował	mgr inż. W. Oracz nr upr. 797/88	02.2015	1:10 Nr rys. K44
Sprawdził	mgr inż. W. Olczyk nr upr. 76/01/Wł.	02.2015	