

16Nr1,#12,L=1,10


8Nr2,#12,L=2,30

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZYCJA OBLICZENIOWA	NUMER PRĘTA	# mm	DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ	ILOŚĆ POZYCJI OBLICZ.	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM m				
						#6	#8	#12	#16	#20
SF-1	1	12	1,10	16	20		154,00 396,00	352,00		
	2	12	2,30	8				368,00		
	3	12	2,68	3				160,80		
	4	12	2,28	2				91,20		
	5	8	1,54	5						
	6	8	3,30	6						
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA m							550,00	972,00		
MASA kg/m						0,222	0,395	0,888	1,580	2,470
MASA kg							217,25	863,14		
MASA CAŁKOWITA kg						1080,39				

BETON C20/25
STAL AIII (B500SP)
OTULINA 5 cm

OSIE - 1B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
4B,C,D,E,F,G,H,I,J,K



KOMPLEXBUD
98-200 Sieradz, ul. Kruczkowskiego 6
tel. 603 962 032, tel/fax 43 822 30 33
komplexbud@op.pl

Obiekt	Budynek garażowy Sieradz, ul. Zachodnia, dz. nr ew.463/2,464/2		
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		
Nazwa rysunku	STOPA FUNDAMENTOWA SF1 20szt.		Branża KONSTRUKCJA
Opracował	mgr inż. W. Oracz nr upr. 797/88	02.2015	Skala 1:20
Sprawdził	mgr inż. W. Olczyk nr upr. 76/01/WŁ	02.2015	Nr rys. K2