




ŚRUBA	DŁUGOŚĆ mm	IŁOŚĆ	KLASA
M16	60	128	5.6

PROFIL	DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM m			
			RK 60x60x5			
RK 60x60x5	2,289	32	73,248			
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA m			73,248			
MASA kg/m			8,4			
MASA kg			615,28			
MASA CAŁKOWITA kg			615,28			

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ mm	IŁOŚĆ	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ m	MASA JEDN. kg/m	MASA OGÓŁEM kg
BL-1	10x90	90	64	5,76	7,07	40,72
BL-2	10x90	90	64	5,76	7,07	40,72
MAS CAŁKOWITA kg						81,44



		KOMPLEXBUD 98-200 Sieradz ul. Kruczkowskiego 6 tel. 603 962 032, tel/fax 43 822 30 33 komplexbud@op.pl	
Obiekt	Budynek garażowy Sieradz, ul. Zachodnia, dz. nr ew.463/2, 464/2		
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		
Nazwa rysunku	ST2 RK60x60x5 32 szt.		Branża KONSTRUKCJA Skala
Opracował	mgr inż. W. Oracz nr upr. 797/88		02.2015 1:10
Sprawdził	mgr inż. W. Olczyk nr upr. 76/01/WŁ		Nr rys. K48