


OSADZENIE KOTEW $\varnothing 20$ TYP1




Nakrętka PN-75/M-82144 - kl.4 - 2szt.

Nakrętka PN-78/M-82005 - 1szt.

Kotew $\varnothing 20/950$

\square 75x75x8
l=350

OSADZENIE KOTEW $\varnothing 16$ TYP2



Nakrętka PN-75/M-82144 - kl.4 - 2szt.


Nakrętka PN-78/M-82005 - 1szt.

Podlewka PAGEL V1/50


Kotew $\varnothing 16/945$

\square 65x65x87
l=300

Kotew $\varnothing 20$



Kotew $\varnothing 16$




ZESTAWIENIE KOTEW STALOWYCH

POZYCJA OBLICZENIOWA	NUMER PRĘTA	# mm	DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ	ILOŚĆ POZYCJI OBLICZ.	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM m		
						$\varnothing 16$	$\varnothing 20$	
$\varnothing 16$		16	0,945	2	4	7,56		
$\varnothing 20$		20	0,950	4	24		91,20	
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA m						7,56	91,20	
MASA kg/m						1,58	2,47	
MASA kg						11,94	225,26	
MASA CAŁKOWITA kg							237,20	

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

PROFIL	DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM m		
			65x65x7	75x75x8	
65x65x7	0,30	8	2,40		
75x75x8	0,35	48		16,80	
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA m			2,40	16,80	
MASA kg/m			6,83	7,93	
MASA kg			16,39	133,22	
MASA CAŁKOWITA kg				149,61	

OSADZENIE SŁUPKÓW BRAM WJAZDOWYCH
I DRZWI WEJŚCIOWYCH



2M16/200 HILTI - HST
OGÓŁEM 44szt.

BETON C20/25
STAL AIII (B500SP)
OTULINA 5 cm

		KOMPLEXBUD 98-200 Sieradz ul. Kruczkowskiego 6 tel. 603 962 032, tel/fax 43 822 30 33 komplexbud@op.pl	
Objekt	Budynek garażowy Sieradz, ul. Zachodnia, dz. nr ew.463/2,464/2		
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		
Nazwa rysunku	ZESTAWIENIE KOTEW		Branża KONSTRUKCJA Skala
Opracował	mgr inż. W. Oracz nr upr. 797/88	02.2015	1:20 Nr rys. K11
Sprawdził	mgr inż. W. Olczyk nr upr. 76/01/WŁ	02.2015	