

Kosztorys ofertowy

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1725E Sieradz – Dąbrowa Wielka poprzez
 ułożenie cienkiego dywanika

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Element				
1	KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Charakterystyka Robót: Tablica: 1005 Dla kol. 01-06: 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi z piasawy) lub mechanicznie szczotką doczepną 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym 3 .Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń Dla kol. 07-08: 1.Napelnienie skrapiaerek lepiszczem 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni krotność = 1,00	13 279,0 0	m2		
2	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Charakterystyka Robót: Tablica: 1005 Dla kol. 01-06: 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi z piasawy) lub mechanicznie szczotką doczepną 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym 3 .Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń Dla kol. 07-08: 1.Napelnienie skrapiaerek lepiszczem 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni krotność = 1,00	13 279,0 0	m2		
3	KNNR 1 0202-060-060	Roboty ziemne wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Charakterystyka Robót: Tablica: 0202 1.Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład 2.Odspojenie i załadowanie ziemi na samochody 3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie 4.Ręczne wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie 5.Przewóz ziemi samochodami i wyladunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład 6.Ręczne wyrównanie z grubsza sk arp i dna wykopu krotność = 1,00	435,50	m3		
4	KNR 2-31I 0108-02-034	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0-12,8 mm KR-2 w ilości 75kg/m2 - wbudowanie mechaniczne krotność = 1,00	995,00	t		

1	2	3	4	5	6	7
5	KNR 2-311 0311-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S dla ruchu KR-2 - warstwa grubości po zagęszczeniu 5 cm <i>krotność = 1,00</i>	13 279,0 0	m2		
6	KNR 2-311 0202-01-050	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym o uziarnieniu 0 - 30 mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm <i>krotność = 1,00</i>	6 222,00	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				