

Kosztorys ofertowy

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1713E Kościerzyn – Baszków poprzez
 ułożenie cienkiego dywanika

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Dywanik Kościerzyn <i>CPV: 45000000-7, Roboty budowlane</i>				
1	KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	18 577,0 0	m2		
2	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	18 577,0 0	m2		
3	KNNR 1 0202-060-060	Roboty ziemne wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV	660,80	m3		
4	KNR 2-311 0108-02-034	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0-11 mm KR-2 w ilości 75kg/m2 - wbudowanie mechaniczne	1 393,00	t		
5	KNR 2-311 0311-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S dla ruchu KR-2 - warstwa grubości po zagęszczeniu 5 cm	18 577,0 0	m2		
6	KNR 2-311 0202-01-050	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym o uziarnieniu 0 - 30 mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm	6 610,00	m2		
7	KNR 2-311 0202-01-050	Utwardzenie zjazdów destruktem bitumicznym o uziarnieniu 0 - 30 mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm	175,00	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				