

Kosztorys ofertowy

Wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej na Obwodzie Drogowym w Sieradzu

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 6 1005-070-050	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 kg/m ² Charakterystyka Robót: Tablica: 1005 Dla kol. 01-06: 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi z piasawy) lub mechanicznie szczotką doczepną 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym 3 .Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń Dla kol. 07-08: 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni $6491,00m^2 + 370,00 m^2 = 6861,00 m^2$	6 861,00	m2		
2	KNR 2-31I 0311-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S dla ruchu KR-3 - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm $6491,00m^2 + 370,00 m^2 = 6861,00 m^2$	6 861,00	m2		
		Razem kosztorys netto:				
		VAT:				
		Razem kosztorys brutto:				