

SP.261.5.2018

Sieradz, dnia 27.02.2018 r.

### Wyjaśnienie siwz na zadanie:

### „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E

### Wróblew – Wąglczew- Gruszczyce etap I”

Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wąglczew- Gruszczyce Etap I od km 0+000 do km 7+925” wpłynęły zapytania do treści siwz:

#### Treść pytań:

1. Ad kosztorys ofertowy poz nr 70 – odcinek 1 i poz nr 61 – odcinek 2. Prosimy o podanie rodzaju drzew do nasadzenia oraz ich wysokości i średnicy.
2. Ad kosztorys ofertowy poz nr 75 i 76 – odcinek 1. Prosimy o podanie rozstawu słupków bariery, oraz podanie szczegółowo typu bariery wg nowej nomenklatury, tj. podanie poziomego powstrzymywania i innych danych np. typ N2W5a.
3. Ad kosztorys ofertowy poz nr 77 – odcinek 1. Prosimy o podanie długości modułu dla barieryki szczeblinkowej U 11a.
4. W projekcie stałej org ruchu w punkcie 7 jest zapis: „w m. Wróblew stwierdzono balustrady w złym stanie technicznym w związku z powyższym istniejące balustrady należy wymienić na balustrady łańcuchowe U 12b”. Pozycji takiej nie ma w kosztorysie ofertowym, prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.
5. Ad kosztorys ofertowy poz nr 73. Prosimy o zamieszczenie SST oraz rysunków na znaki aktywne D6.
6. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 108 d.16.3 drenaż francuski - czy w tej pozycji należy doliczyć roboty ziemne czy one są ujęte w jakiej innej pozycji?
7. Dlaczego w pozycji 83 d. 16.1 Roboty ziemne są w ilości 3 909,00 m<sup>3</sup> a w pozycjach 93 i 94 d. 16.1. jest zasypywania łącznie tylko 1 955,00 m<sup>3</sup>?
8. Ad kosztorys ofertowy poz. 87 d.16.1 Podłoża pod kanały – Prosimy o potwierdzenie czy ilości podane w tej pozycji są prawidłowe?
9. Ad kosztorys ofertowy poz. 42 d.5 Przepusty - proszę o podanie z jakiego materiału mają być przepusty - betonowe czy PEHD? Jeśli PEHD – to prosimy o podanie szczegółowych parametrów rur.
10. Ad kosztorys ofertowy poz 104. d 16.2. – prosimy o potwierdzenie że przykanaliki mają zostać wykonane z rur PVC - U klasy S fi 160?



11. SST D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe, D 08.01.01 Krawężniki betonowe podają wymagania odnośnie prefabrykatów wg nieobowiązujących norm. Prosimy o weryfikację i dostosowanie do aktualnych wymagań norm PN EN.
12. Dokumentacja projektowa przewiduje ruch KR 2 natomiast SST podaje wymagania dla warstwy AC 16 W dla ruchu KR 3-4. Prosimy o dokładne określenie wymagań oraz kategorii ruchu jakim mają odpowiadać mieszanki mineralno – asfaltowe.
13. Ad kosztorys dział kanalizacja Proszę o podanie jakie rury mają być zabudowane na kanalizacji deszczowej rury PVC-U kl. S lite czy rury PP?
14. Prosimy o podanie średnicy drenażu francuskiego.
15. Ad. Pkt. 16.3 SIWZ kryterium gwarancji. Prosimy o potwierdzenie, że wg zapisów siwz, a w szczególności akapitu „W przypadku podania innego okresu gwarancji Zamawiający przyzna liczbę punktów (...)”, w kryterium „gwarancja” można otrzymać 0 pkt lub 20 pkt. Wynik pośredni tzn. 10 pkt. jest nieosiągalny, niemożliwy. Czy o to chodzi zamawiającemu?
16. Ad. SIWZ pkt. 16.3 oraz umowa (projekt) § 15 ust. 1 – gwarancja Wykonawcy.

Z uwagi na określoną przez Zamawiającego technologię wykonania oznakowania poziomego – jako oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi, informujemy, iż zastosowana technologia oznakowania poziomego poprzez wybór materiału do znakowania – farba chlorokauczukowa, wskazuje na możliwy okres trwałości oznakowania – nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyższe wynika z charakterystyki zastosowanych materiałów, który to materiał podlega naturalnemu zużyciu (ścieraniu z nawierzchni, szybszemu niż materiały chemoutwardzalne, które jednak też ulegają ścieraniu z nawierzchni jezdni), a zatem żądanie przez Zamawiającego usunięcia usterek przez Wykonawcę w oznakowaniu poziomym w okresie ponad 12-miesięcznym będzie się wiązało z informacją od Wykonawcy o naturalnym zużyciu materiału oznakowania, nie niewłaściwym wykonaniu oznakowania. Jest to (gwarancja 1 –roczna) również zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181 zał. ) Załącznik Nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” w tabeli 1.3 określa grubość warstwy i okres trwałości materiałów do oznakowania poziomego. Dla farby wodorozcieńczalnej okres trwałości wynosi 1 rok, dla farby rozpuszczalnikowej grubości powłoki do 0,8 mm okres trwałości określa się na 1 – 2 lata. Natomiast zgodnie ze specyfikacją techniczną OST D-07.01.01. „Oznakowanie poziome”, „dla wymalowań farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok” (pkt. 8.4. specyfikacji). Ze względu na wykonanie oznakowania w opisaney technologii i na świeżo wbudowanej masie bitumicznej wnosimy aby okres rękojmi/ gwarancji dla tego oznakowania określić maksymalnie na 1 rok.

12-miesięczna gwarancja o której piszemy wyżej i o którą wnosimy nie wynika z jakości wykonawstwa (oczywiście poprzez nienależyte wykonanie oznakowania poziomego 12-miesięczna trwałość oznakowania może nie zostać dotrzymana) ale wynika z trwałości zastosowanego do aplikacji materiału. W związku z powyższym, wymaganie przez Zamawiającego na wskazany asortyment robót – oznakowanie poziome, gwarancji od 3 do 5 lat nie można już nazywać oferowaniem gwarancji, a jedynie udzieleniem 1 –rocznej



gwarancji, a na pozostałe lata konserwacją oznakowania poziomego – czyli jego odtwarzaniem. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem na roboty budowlane, bez udziału usługi konserwacji (utrzymania) wykonanych prac. Ponadto przez wskazanie okresu gwarancji jako kryterium oceny ofert (od 36 miesięcy do 60 miesięcy), możliwy jest jej różny wybór przez wykonawców, a to w przypadku nie wyłączenia oznakowania poziomego z ogólnego oferowanego przez wykonawcę okresu gwarancji, oznaczałoby poprzez różne okresy konserwacji oznakowania poziomego przyjęte przez Wykonawców (dostosowane do oferowanego okresu gwarancji, oznacza różny zakres prac i przeczy zasadzie uczciwej konkurencji. W związku z powyższym wnosimy o ustalenie maksymalnie 12-miesięcznego okresu gwarancji (rękojmi) dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

17. Umowa

18. § 6 ust. 3 pkt. f – wnosimy o usunięcie. Jakiej wiedzy, doświadczenia, personelu., sprzętu i na jakiej podstawie może zamawiający wymagać od Podwykonawcy?

19. § 15 ust. 2 – wnosimy o usunięcie lub inne zredagowanie tekstu. Wykonawca, po wezwaniu zamawiającego może brać udział w przeglądzie gwarancyjnym dokonanym przez zamawiającego, i w ramach udzielonej gwarancji usunąć ujawnione wady/ usterki wynikłe z wadliwego wykonania przedmiotu umowy.

20. § 15 ust. 6 – o co chodzi z tymi zestawami technologicznymi, proszę o przykład.

21. § 15 ust. 7 – wnosimy o usunięcie w znaczeniu jakie reprezentuje. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności gwarancyjnej za zmiany czy uszkodzenia w wykonanym przez siebie obiekcie (przedmiocie zamówienia) wprowadzone przez osoby trzecie.

22. § 19 ust. 1 – wnosimy o dopisanie pkt. 5) zmiany wartości – co wynika z § 11 ust. 3, § 14 ust. 4.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Ad.1.Nasadzenia należy wykonać drzewami rodzimych gatunków. Materiał roślinny wykorzystany powinien być zdrowy, przystosowany do nasadzenia, musi odznaczać się dobrą jakością tzn. posiadać prosty pień drzewa o obwodzie min. 12 cm (mierzone na wysokości 1 m), prawidłowo uformowaną koronę (charakterystyczną dla gatunku) oraz prawidłowo wykształcony system korzeniowy.

Ad. 2. Należy wykonać bariery N2W3A o rozstawie słupków co 2,0 m.

Ad. 3. Moduł barierek U-11a należy przyjąć 1,5 m.

Ad. 4. Przedmiotową balustradę będącą w złym stanie technicznym i przewidzianą do wymiany, należy wymienić na balustradę szczeblikową U 11a, co zostało ujęte w poz. kosztorysowej nr 77.

Ad. 5. Znaki informacyjne D6 – przejście dla pieszych w formie aktywnej wykonany w technologii LED z obudową z blachy aluminiowej o grubości 1,5mm w formie zamkniętego kasetonu zabezpieczonego aluminiową ramką. Powierzchnia znaku zabezpieczona lakierem proszkowym i pokryte folią II generacji. Elementy świetlne umieszczane na matrycach diodowych LED 5mm o świetle w kolorze białym umieszczane na obrysie postaci przechodnia i rowerzysty. Układ zasilany napięciem 12V świecący pulsacyjnie z



częstotliwością 20 błysków na minutę. Znaki aktywne montowane na słupkach z niezależnymi źródłami zasilania solarne.

Ad. 6. Zgodnie z SST.

Ad. 7. W przedmiotowej sprawie dokonano modyfikacji siwz.

Ad. 8. W przedmiotowej sprawie dokonano modyfikacji siwz.

Ad. 9. Rury PEHD SN8 – załączono STWiORB na przepusty pod zjazdami z rur PEHD.

Ad. 10. Zgodnie z dokumentacją projektową

Ad. 11. Załączono aktualne STWiORB.

Ad. 12. Zgodnie z SST.

Ad. 13. Zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 14. Zgodnie z SST.

Ad. 15.

Potwierdzam, że jedynie udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy skutkuje przyznaniem 20 punktów.

Ad. 16.

W przedmiotowej sprawie dokonano modyfikacji siwz.

Ad.18

W przedmiotowej sprawie dokonano modyfikacji siwz.

Ad.19

W przedmiotowej sprawie dokonano modyfikacji siwz.

Ad.20

W przedmiotowej sprawie dokonano modyfikacji siwz.


Ad. 21

Sformułowanie tego przepisu nie polega na nałożeniu na wykonawcę odpowiedzialności za zmiany czy uszkodzenia dokonane przez osoby trzecie. Przepis ten stanowi o istnieniu odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy w znaczeniu ogólnym i jedynie zaznacza – w sytuacji istnienia tej odpowiedzialności – możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Ad.22

Zamawiający wskazuje, że możliwość zmiany umowy w przypadku realizacji robót dodatkowych i tym samym wzrostu wartości zamówienia zostały już przewidziane w art. 144 ustawy Pzp. W związku z tym nie dokonano zmiany umowy w tym zakresie.

DYREKTOR

  
Robert Piątek