

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E od ul. Kościuszki w Błaszczach w kierunku miejscowości Sędzimirówice
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
ADRES INWESTORA : Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz

DATA OPRACOWANIA : 19.06.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.06.2018

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2,268		
2	KNR AT-03 0102-02/03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 15 km	m ²	3 660,000		
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	13 003,600		
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	13 003,600		
5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilości 100 kg/m ² (warstwa wyrównawcza)	m ²	13 003,600		
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	13 003,600		
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	13 003,600		
8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	9,000		
9	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	380,760		
10	KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - materiał Wykonawcy	m ²	2 538,400		