

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2,268	km km	2,268	
				RAZEM	2,268
2	KNR AT-03 0102-02/03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 15 km (5,8*420,0)+(6,0*125,0)+(7,0*430,0)	m ² m ²	6 196,000	
				RAZEM	6 196,000
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (430,0*7,0)+(125,0*6,0)+(5,80*420,0)+(5,20*1020,0)+(273,0*5,20)+50,0	m ² m ²	12 969,600	
				RAZEM	12 969,600
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m ² (5,20*1020,0)+(273,0*5,20)	m ² m ²	6 723,600	
				RAZEM	6 723,600
5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilości 125 kg/m ² (warstwa wyrównawcza) (5,20*1020,0)+(5,20*273,0)*0,125	t t	840,450	
				RAZEM	840,450
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m ² (430,0*7,0)+(125,0*6,0)+(5,80*420,0)+(5,20*1020,0)+(273,0*5,20)+50,0	m ² m ²	12 969,600	
				RAZEM	12 969,600
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) (430,0*7,0)+(125,0*6,0)+(5,80*420,0)+(5,20*1020,0)+(273,0*5,20)+50,0	m ² m ²	12 969,600	
				RAZEM	12 969,600
8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych 9,0	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
9	KNR 2-31 1406-02	Przesunięcie kraterów ściekowych ulicznych do krawężnika 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km ((1020,0*1,0*2,0)+(420,0*1,0)+(273,0*1,0*2,0))*0,1	m ³ m ³	300,600	
				RAZEM	300,600
11	KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - materiał Wykonawcy (1020*1,0*2)+(273,0*1,0*2,0)+(420,0*1,0)	m ² m ²	3 006,000	
				RAZEM	3 006,000
12	KNR 2-18 0625-01	Wpusty uliczne o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000