

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : „Przebudowa zjazdów oraz remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1700E Włyń - Glinno” ETAP I

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Mosiniak (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 07.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Zjazdy z kostki betonowej				
1	KNR 2-31 0101-d.1	01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm (zjazdy z kostki)	m ²	1 890,810	
2	d.1	kalk. własna	Wywóz ziemi samochodami samowładawczymi (Wywóz na składowisko Wykonawcy, do zasypek pozostawiono 71 m ³)	m ³	525,763	
3	KNR 2-31 0103-d.1	04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 890,810	
4	KNR 2-31 0114-d.1	05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 890,810	
5	KNR 2-31 0511-d.1	03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z mikrofazą grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1 890,810	
6	KNR 2-31 0407-d.1	05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej	m	1 387,300	
7	KNR 2-01 0501-d.1	01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl.do 3 m (zasyпки za obrzeżami)	m ³	71,000	
2		Zjazdy z destruktu asfaltowego				
8	KNR 2-31 0101-d.2	01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (zjazdy z destruktu)	m ²	1 477,830	
9	d.2	kalk. własna	Wywóz ziemi samochodami samowładawczymi grunt.kat. III (Wywóz na składowisko Wykonawcy, do zasypek pozostawiono 13 m ³)	m ³	353,208	
10	KNR 2-31 0103-d.2	04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 477,830	
11	KNR 2-31 0203-d.2	03 0203-04 analogia	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1 477,830	
12	KNR 2-01 0501-d.2	01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³	13,000	
3		Przełożenie chodnika				
13	kalkulacja własna	d.3	Przełożenie chodników z kostki betonowej(regulacja wysokościowa istniejącego chodnika)	m ²	161,000	
4		Budowa peronów przystanków autobusowych				
14	KNR 2-31 0101-d.4	01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	121,850	
15	d.4	kalk. własna	Wywóz ziemi samochodami samowładawczymi grunt.kat. III (Wywóz na składowisko Wykonawcy, do zasypek pozostawiono 6 m ³)	m ³	22,963	
16	KNR 2-31 0103-d.4	04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	121,850	
17	KNR 2-31 0114-d.4	05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	121,850	
18	KNR 2-31 0511-d.4	03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	121,850	
19	KNR 2-31 0407-d.4	05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej	m	80,400	
20	KNR 2-01 0501-d.4	01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl.do 3 m (zasyпки za obrzeżami)	m ³	6,000	
5		Oczyszczenie rowów				
21	KNR 2-31 1403-d.5	04	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. śr. 10 - 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	469,000	
6		Drenaż francuski				
22	Kalkulacja własna	d.6	Wykonanie drenażu francuskiego, wraz z wykonaniem sączka do poziomu terenu (przekrój rowka drenażowego 30 x 100 cm)	m	428,000	
7		Przepusty				
23	KNR-W 2-18 d.7	0408-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o śr. 40 cm (rura PEHD)	m	72,000	
24	KNR 2-31 0605-d.7	03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	20,000	