

SP.261.24.2019

Sieradz, dnia 03.09.2019 r.

**Wyjaśnienie siwz na zadanie:
„Budowa budynku magazynowego mieszanki piaskowo-solnej
na terenie Bazy Obwodu Drogowego w Sieradzu
przy ulicy Zachodniej 4**

Powiat Sieradzki – Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie wpłynęło zapytanie do siwz.

Treść zapytania:

1. Proszę o zamieszczenie na stronie przedmiaru/kosztorysu na roboty budowlane w wersji edytowalnej (jak elektryczny), gdyż nie można go otworzyć.
2. Proszę o zamieszczenie rysunku bramy wjazdowej, z podaniem wymiarów, zaznaczenie części fix, określenie Ew. rodzaju szklenia, zamków, kolorystyki, wymaganych parametrów technicznych.

Odpowiedź zamawiającego

Ad.1 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej kosztorysy w wersji przez nas posiadanej tj. PDF.

Ad.2

- brama 2-skrzydłowa, dwudzielna o skrzydłach symetrycznych i wymiarach całkowitych szerokość/wysokość = 6,00/9,20 m w tym:
 - a) część dolna 6,00/5,30 m
 - b) część górna 6,00/3,85 m, szczelina pomiędzy dolną i górną bramą - 5 cm
- konstrukcja skrzydeł bramy dolnej i górnej - drewniana ramowa obwodowa z usztywnieniem środkowym i wypełnieniem pól klepkami drewnianymi w układzie pionowym
- drewno iglaste suszone, strugane i szlifowane
- zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi bejcą głęboko penetrującą w kolorze szarym
- zawiasy kątowe i proste z płaskowników ze stali kwasoodpornej, śruby zespalające skrzydła z zawiasami, ryglowanie skrzydeł ze stali kwasoodpornej -ilości stali i łączników ujęte w zestawieniu stali
- wszystkie skrzydła rozwieralne - brak części fix
- skrzydła pełne (bez przeszkleń)

DYREKTOR
Robert Piątek

