

Sieradz, dnia 26.09.2019 r.

Nr postępowania: SP.261.27.2019

**Wyjaśnienie siwz na zadanie:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu”**

Powiat Sieradzki – Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu” wpłynęły zapytania do treści siwz.

Treść pytań I:

1. Projekt branży kanalizacyjnej przewiduje ułożenie rur PVC SM8 z STWiORB SM12, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
2. Projekt przewiduje kratki ściekowe najazdowe a STWiORB krawężnikowo-jezdniowe, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
3. Prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego wyniesionego przejścia dla pieszych.
4. W projekcie wykonawczym brak jest szczegółowych danych technicznych przepompowni ścieków, w związku z tym prosimy o podanie parametrów przepompowni, ilości pomp, pojemności retencji, schematu i sposobu posadowienia oraz pozostałych danych technicznych potrzebnych do prawidłowego wyliczenia ceny ofertowej.
5. Zgodnie z projektem należy wykonać „drenaż francuski”, który nie został ujęty w kosztorysie i przedmiarze, prosimy o podanie, w której pozycji kosztorysowej należy go wycenić.

Odpowiedź zamawiającego

Ad.1

Projektowane rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC SDR34 klasy sztywności SM8 ze ścianką litą.

Ad.2

Wykonać jako krawężnikowo-jezdniowe

Ad.3

Wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015 r.

Ad.4

W projekcie wykonawczym w pkt 6.3 są opisane dane przepompowni ścieków. W załączeniu jako uzupełnienie rys. 12 – schemat przepompowni oraz karta przepompowni ze szczegółowymi parametrami.

Ad.5

W załączeniu – właściwy kosztorys ofertowy – „drenaż francuski” poz. 200 -206 kosztorysu.

Treść pytań II:

1. SST D04.04.02 w tablicy 1 punkt 5 podaje wymaganie dla stopnia przekruszenia C 90/3, natomiast w tablicy 2 punkt 7 dopuszcza C 50/30. Prosimy o zmianę zapisów i dopuszczenie C 50/30.
2. Prosimy o zamieszczenie:
 - tabeli zjazdów,
 - tabelarycznego zestawienia drzew do wycinki i decyzji na podstawie, której wycinka ma być realizowana.
3. Prosimy o określenie hierarchii dokumentów.

4. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić umocnienie rowu płytami ażurowymi typu „JOMB” 90x50x12cm na podsypce c-p 1:3 gr. 15 c.
5. Prosimy o określenie gatunków drzew do nasadzeń oraz załączenie planu nasadzeń.
6. Czy Zamawiający dysponuje aktualnym zatwierdzeniem docelowej organizacji ruchu.
7. Wnosimy o określenie parametrów dla wiat przystankowych (wymiary, materiały, zdjęcie poglądowe, kolor, ilość siedzisk).
8. Jakie materiały z rozbiórki należą do Zamawiającego.
9. Prosimy o wskazanie adresu odwozu materiałów, które są własnością Zamawiającego.
10. Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami z gestorami sieci?
11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.
12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia.
13. Czy Zamawiający może udostępnić ZRiD?
14. Wnosimy o zamieszczenie rysunku i opisu dla przepompowni.
15. Proszę przedstawić rysunek oraz parametry charakteryzujące ogrodzenia pastwisk na terenie zalewowym.
16. Wg Wykonawcy rysunek nr 17 w dokumentacji Projekt Wykonawczy przepust Wałowy jest niekompletny. Prosimy o zamieszczenie całości rysunku.
17. Czy Zamawiający potwierdza wysokość kary z § 17 pkt 2.3. w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku braku zgłoszenia podwykonawstwa jeżeli w realizacji przedmiotu zamówienia stwierdzono udział niezgłoszonego podwykonawcy. Zdaniem Wykonawcy jest to kara niewspółmiernie wysoka, na innych tego typu kontraktach kara za niezgłoszenie Podwykonawcy jest ustalana kwotowo za każde zdarzenie. Biorąc pod uwagę szacowaną wartość zamówienia kara ta może wynieść kilkaset tysięcy zł, co może zaważyć na realizacji całego kontraktu przez wybranego Wykonawcę. Wnosimy o zmianę zapisu umownego, proponujemy wysokość kary 1.000 zł za każde zdarzenie.

Odpowiedź Zamawiającego

Ad.1

Należy zastosować mieszankę C90/3

Ad.2

Inwestor nie dysponuje tabelą zjazdów.

W załączeniu tabelaryczne zestawienie drzew.

Ad.3

Wykaz oświadczeń i dokumentów – zgodnie z pkt 9 siwz

Ad.4

Nie należy wyceniać płyt typu „JOMB”. Do umocnienia skarp użyć materiałów zgodnie z przedmiarem robót

Ad.5

Drzewa do nasadzeń to klon kulisty.

Ad.6

Docelowa organizacja ruchu została zamieszczona na stronie bip-pzd.spsieradz.finn.pl w dniu 16.09.2019 r. łącznie z dokumentacją przetargową.

Ad.7

Zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej i rys. nr 4.4 Przekroje Normalne

Ad.8 i 9

Zgodnie z zapisami pkt 5.4. siwz.

Ad.10
Tak

Ad.11
Tak

Ad.12
Tak

Ad.13
W załączeniu skan ZRID

Ad. 14
Jw. odpowiedź na pytanie I.4


Ad.15
Zgodnie z przedmiarem robót

Ad.16
Przepust wałowy jest kompletny, został uzgodniony i zatwierdzony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z jego sugestiami.

Ad.17
Zamawiający potwierdza wysokość kary z § 17 pkt 2.3. Zastosowana kara ma zapobiegać realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy bez jego zgłoszenia.
Dla zamawiającego istotne znaczenie ma bowiem pełna wiedza co do ilości i tożsamości podmiotów realizujących zamówienie.

Załączniki:

1. kosztorys ofertowy i przedmiar robót (miasto Sieradz)
2. ZRID
3. Plan wyrębu drzew
4. dokumentacja dotycząca przepompowni


DYREKTOR
Robert Piatek