

# OPRACOWANIE GEODEZYJNE

**Rozbiórka i budowa mostu na Kanale Tyczyńskim  
wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1708E  
w miejscowości Chojne, gmina Sieradz, powiat Sieradz**

Współrzędne dotyczą rysunków nr 2.1; 2.2; 2.3 -  
" Projektu zagospodarowania terenu "

<b>WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW GŁÓWNYCH</b>		
	<b>X</b>	<b>Y</b>
PT1 - początek projektowanego odcinka drogi	5711833,80	6556073,92
W1 - wierzchołek	5711782,45	6556188,77
W2 - wierzchołek	5711828,43	6556331,12
W3 - wierzchołek	5711872,91	6556459,57
W4 - wierzchołek	5711941,51	6556590,21
W5 - wierzchołek	5712033,40	6556688,28
KT - koniec projektowanego odcinka drogi	5712012,12	6556812,48
MO - przecięcie osi jezdni na moście z osią koryta Kanału Tyczyńskiego	5711909,66	6556529,56
M1 - początek mostu w osi drogi	5711908,23	6556526,83
M2 - współrzędne wylotu	5711913,29	6556527,65
M3 - koniec mostu w osi drogi	5711911,09	6556532,29
M4 - współrzędne wlotu	5711904,70	6556532,16

Opracował: