

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Przedwiośnie w Wracie
 ADRES INWESTYCJI : 98-290 Warta, ul. Przedwiośnie
 INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
 ADRES INWESTORA : Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz

DATA OPRACOWANIA : 22.10.2020

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 22.10.2020

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,410		
2	KNR AT-03 0102-02/03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm	m ²	3 284,000		
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie frezowiny z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym do siedziby Zamawiającego	m ³	164,200		
4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	3 284,000		
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	3 284,000		
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3 284,000		
7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studni oraz studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	12,000		
8	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	170,000		
9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	7,650		
10	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	118,000		
11	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	188,000		
12	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	205,000		
13	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	372,000		
14	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	300,000		
15	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z mieszanki tłuczni kamiennego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	72,000		
16	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy	m ²	72,000		
17	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	350,000		