

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście i Targowej w Sieradzu
ADRES INWESTYCJI : 98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Targowa
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
ADRES INWESTORA : Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz

DATA OPRACOWANIA : 22.10.2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.10.2020

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,680		
2	KNR AT-03 0102-02/03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm	m ²	5 168,000		
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie frezowiny z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym do siedziby Zamawiającego	m ³	258,400		
4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	5 168,000		
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	5 168,000		
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	5 168,000		
7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa zaworów wod., studni oraz studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	57,000		
8	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	239,000		
9	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - chodnik	m ²	381,300		
10	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	32,410		
11	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	111,680		
12	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	106,000		
13	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	269,000		
14	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	479,800		
15	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	392,300		
16	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z mieszanki tłuczni kamiennego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	87,500		
17	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy	m ²	87,500		
18	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	135,000		