
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA i ZAGOSPODAROWANIE ULICY KOŚCIUSZKI w SIERADZU
ADRES INWESTYCJI : BRAMA MIEJSKA- KOŚCIUSZKI
INWESTOR : POWIAT SIERADZKI/ GMINA MIASTA SIERADZ
ADRES INWESTORA : 98-200 SIERADZ, PLAC WOJEWÓDZKI 3 ORAZ 1
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Wolny (OGÓLNOBUDOWLANA)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 2012-04-09

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Uwaga!

kosztorys należy rozpatrywać całościowo wraz z projektem budowlanym oraz wykonawczym wszystkich branż

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2012-04-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	Wykonanie konstrukcji stalowej lampy Krotność = 6 167.57	kg kg	 167.570	 167.570
2	KNNR-W 3 0809-02 analogia	Śrutowanie konstrukcji stalowej Krotność = 6 0.25*2+0.0103*2*4+1.545*2+0.024*2*2+0.24*2*2+0.89*2*4+0.1008*2*4+0.643*2*4+1.805*2+0.20*2+0.25*2	m ² m ²	 22.309	 22.309
				RAZEM	22.309
3	KNNR-W 3 0809-02 kalk. własna	Cynkowanie konstrukcji stalowej Krotność = 6 167.57	kg kg	 167.570	 167.570
				RAZEM	167.570
4	KNR-W 7-12 0209-01 analogia	Malowanie proszkowe konstrukcji stalowej Krotność = 6 0.25*2+0.0103*2*4+1.545*2+0.024*2*2+0.24*2*2+0.89*2*4+0.1008*2*4+0.643*2*4+1.805*2+0.20*2+0.25*2	m ² m ²	 22.309	 22.309
				RAZEM	22.309
5	KNR 2-02 0290-04	Stal na zbrojenie Krotność = 6 53.102	kg kg	 53.102	 53.102
				RAZEM	53.102
6	KNR 2-02 0208-04 analogia	Beton B25 Krotność = 6 0.7855	m ³ m ³	 0.786	 0.786
				RAZEM	0.786
7	KNR 2-02 1101-01 analogia	Beton B15 Krotność = 6 0.588	m ³ m ³	 0.588	 0.588
				RAZEM	0.588
8	KNNR 5 0502-01 analogia	Lampa halogenowa 250w ip 41 Krotność = 6 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 0502-01 analogia	Lampa halogenowa 75w ip 41 Krotność = 6 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 0-12 0830-05 analogia	Bloki kamienne płomieniowane granitowe 0,04m3 Krotność = 6 2*(0.5*3.14)+2*(0.30*3.14)	m ² m ²	 5.024	 5.024
				RAZEM	5.024
11	KNR 2-13 1009-02 analogia	Kotwy systemowe do kamienia Krotność = 6 14	szt. szt.	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
12	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) Krotność = 6 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
13	D-11.01.01. analogia	Kosze stylizowane, na żeliwnej konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie i malowane w kolorze czarnym Montaż na beton- na każdy słupek przypada około 0,016 m3 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	analiza indywidualna	Wykonanie konstrukcji stalowej lampy Krotność = 6	kg	167.57		
2	KNNR-W 3 0809-02 analogia	Śrutowanie konstrukcji stalowej Krotność = 6	m ²	0.25*2+ 0.0103*2*4+ 1.545*2+ 0.024*2*2+ 0.24*2*2+ 0.89*2*4+ 0.1008*2*4+ 0.643*2*4+ 1.805*2+ 0.20*2+ 0.25*2 = 22.309		
3	KNNR-W 3 0809-02 kalk. własna	Cynkowanie konstrukcji stalowej Krotność = 6	kg	167.57		
4	KNR-W 7-12 0209-01 analogia	Malowanie proszkowe konstrukcji stalowej Krotność = 6	m ²	0.25*2+ 0.0103*2*4+ 1.545*2+ 0.024*2*2+ 0.24*2*2+ 0.89*2*4+ 0.1008*2*4+ 0.643*2*4+ 1.805*2+ 0.20*2+ 0.25*2 = 22.309		
5	KNR 2-02 0290-04	Stal na zbrojenie Krotność = 6	kg	53.102		
6	KNR 2-02 0208-04 analogia	Beton B25 Krotność = 6	m ³	0.7855 = 0.786		
7	KNR 2-02 1101-01 analogia	Beton B15 Krotność = 6	m ³	0.588		
8	KNNR 5 0502-01 analogia	Lampa halogenowa 250w ip 41 Krotność = 6	kpl.	1		
9	KNNR 5 0502-01 analogia	Lampa halogenowa 75w ip 41 Krotność = 6	kpl.	1		
10	KNR 0-12 0830-05 analogia	Błoki kamienne płomieniowane granitowe 0,04m3 Krotność = 6	m ²	2*(0.5*3.14) +2*(0.30* 3.14) = 5.024		
11	KNR 2-13 1009-02 analogia	Kotwy systemowe do kamienia Krotność = 6	szt.	14		
12	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) Krotność = 6	m ³	1.5		
13	D-11.01.01. analogia	Kosze stylizowane, na żeliwnej konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie i malowane w kolorze czarnym Montaż na beton- na każdy słupek przypada około 0,016 m3	szt.	8		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	584.5559		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, ze stali BSt500S, o średnicy 12 mm	kg	324.9842		324.9842			
2.	konstrukcja stalow	kg	1005.4200		1005.4200			
3.	elektrody	100 szt.	50.2710		50.2710			
4.	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	kg	11.3184		11.3184			
5.	kotwy	szt	84.0000		84.0000			
6.	cynkowanie	kg	1005.4200		1005.4200			
7.	Farba matowa kolor	dm ³	16.9995		16.9995			
8.	Rozcieńczalnik uniwersalny NEOBISOL 5l	dm ³	1.3385		1.3385			
9.	Kosze stylizowane, na żeliwnej konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie i malowane w kolorze czarnym	szt.	8.0000		8.0000			
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (C12/15)	m ³	3.6338		3.6338			
11.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m ³	0.1280		0.1280			
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (C20/25)	m ³	4.8103		4.8103			
13.	Zaprawa fspoinująca	kg	13.5648		13.5648			
14.	zaprawa klejąca	kg	156.7488		156.7488			
15.	bloki kamienne płomieniowane granitowe 0, 04m3	m ²	33.7613		33.7613			
16.	Deski iglaste obrzynane o grubości 19-25 mm klasy III	m ³	0.3961		0.3961			
17.	Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.4244		0.4244			
18.	woda	m ³	0.0400		0.0400			
19.	lampa halogenowa 75w ip 41	szt	6.0000		6.0000			
20.	lampa halogenowa 250w ip 41	szt	6.0000		6.0000			
21.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wyciąg towarowo-osobowy o udźwigu 1.0 t	m-g	16.7517		
2.	środek transportowy	m-g	10.0542		
3.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	2.5521		
4.	Giętarka do prętów do fi 40mm	m-g	1.7205		
5.	Nożyce do prętów fi 40 mm	m-g	2.0391		
6.	Prościarka do prętów fi 4-10mm	m-g	1.5293		
7.	spawarka elektryczna wirująca	m-g	120.6504		
8.	śrutownica	m-g	131.1769		
				RAZEM	

Słownie: