

PRZEDMIAR ROBÓT

na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1731E w miejscowości Czartoria
na odcinku 220 mb

Lp	Podstawa	Opis	jedn. m.	Poszcz.	Razem
1	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV 220 mb x 5,0 mb = 1 100,00 m ²	m ² m ²	1 100,00	
				RAZEM	1 100,00
2	Podbudowa				
2 d.2	D-04.08.03	Wyrównanie istniejącej nawierzchni gr. 10 cm mieszanką tłuczni kamiennego bazaltowego frakcji 0/31,5 mm 1 100,00 m ²	m ² m ²	1 100,00	
				RAZEM	1 100,00
3	Nawierzchnia				
3 d.3	D-04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/ m ² 1100 mb x 5,0 = 1 100,00 m ²	m ² m ²	1 100,00	
				RAZEM	1 100,00
4 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowej AC11S warstwa gr. po zagęszczeniu 5 cm 1 100,00 m ²	m ² m ²	1 100,00	
				RAZEM	1 100,00
4	Roboty wykończeniowe				
5 d.4	D-04.08.03	Wyrównanie poboczy destruktem gr. 10 cm 220 mb x 0,75 mb x 2 = 330,00 m ²	m ² m ²	330,00	
				RAZEM	330,00