

Przedmiar robót

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1719E w msc. Jakubice na odcinku
długości 720 mb

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty przygotowawcze

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,72

2. Nawierzchnia

1	2	3	4	5
2	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	m ²	720,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K 65 w ilości 0,7 kg/m	m ²	3 600,00
4	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110108-02-034	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0-12,8 mm w ilości 60kg/m ² - wbudowanie mechaniczne Grupa kosztów: NAWIERZCHNIE	t	180,00
5	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K 65 w ilości 0,5 kg/m	m ²	3 600,00
6	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110311-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S dla ruchu KR-3 - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm Grupa kosztów: NAWIERZCHNIE	m ²	3 600,00

3. Roboty wykończeniowe

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
7	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110202-01-050	<i>Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym o uziarnieniu 0 - 30 mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm</i> <i>Grupa kosztów: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</i>	m2	1 152,00

