

Przedmiar robót

na remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E Kokoszki - Golków od km 0+000 do km 2+600

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty przygotowawcze

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010-043	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym</i> Nr. Spec.: D-01.01.01	km	2,60

2. Remont nawierzchni w miejscach występowania przelomów

1	2	3	4	5
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60802-040-050	<i>Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm z transportem materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km.</i> <i>Grupa kosztów: REMONT NAWIERZCHNI W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA PRZEŁOMÓW</i> Nr. Spec.: D-01.02.04	m2	300,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60801-020-050	<i>Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm z transportem materiału rozbiórkowego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km.</i> <i>Grupa kosztów: REMONT NAWIERZCHNI W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA PRZEŁOMÓW</i> Nr. Spec.: D-01.02.04	m2	300,00
4	wg ceny jednostkowej KNR 2-010206-02-060	<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III</i> <i>Grupa kosztów: REMONT NAWIERZCHNI W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA PRZEŁOMÓW</i> Nr. Spec.: D-02.01.01	m3	75,00
5	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110111-03-050	<i>Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (C 3/4) - grubość po zagęszczeniu 15 cm</i> <i>Grupa kosztów: REMONT NAWIERZCHNI W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA PRZEŁOMÓW</i> Nr. Spec.: D-04.05.01	m2	300,00

1	2	3	4	5
6	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110114-05-050	Podbudowy z mieszanki tłuczni kamiennego 0/31,5 mm Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm Grupa kosztów: REMONT NAWIERZCHNI W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA PRZEŁOMÓW Nr. Spec.: D-04.04.02	m2	300,00
7	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110311-05-050	Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych AC11S dla ruchu KR-3 - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm Grupa kosztów: REMONT NAWIERZCHNI W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA PRZEŁOMÓW Nr. Spec.: D-05.03.05A	m2	300,00

3. Nawierzchnie

1	2	3	4	5
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm na włączeniach z transportem materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km. Grupa kosztów: NAWIERZCHNIE Nr. Spec.: D-01.02.04	m2	100,00
9	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Grupa kosztów: NAWIERZCHNIE Nr. Spec.: D-04.03.01	m2	13 300,00
10	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową $K \geq 65$ w ilości $0,7 \text{ kg/m}^2$ Grupa kosztów: NAWIERZCHNIE Nr. Spec.: D-04.03.01	m2	13 300,00
11	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110108-02-034	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0-12,8 mm w ilości 60 kg/m^2 - wbudowanie mechaniczne Grupa kosztów: NAWIERZCHNIE krotność= 1,00 Nr. Spec.: D-05.03.05B	t	780,00
12	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową $K \geq 65$ w ilości $0,5 \text{ kg/m}^2$ Grupa kosztów: NAWIERZCHNIE Nr. Spec.: D-04.03.01	m2	13 300,00
13	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110311-05-050	Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych AC11S dla ruchu KR-3 - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm Grupa kosztów: NAWIERZCHNIE Nr. Spec.: D-05.03.05A	m2	13 300,00

4. Roboty wykończeniowe

--

1	2	3	4	5
14	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110202-01-050	<i>Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym o uziarnieniu 0 - 30 mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm</i> Grupa kosztów: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr. Spec.: D-06.03.01A	m2	4 210,00
15	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110704-02-040	<i>Bariery ochronne stalowe sprężyste SP-04</i> Grupa kosztów: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr. Spec.: D-07.05.01	m	240,00