



ZESTAWIENIE ŚRUB			
ŚRUBA	DŁUGOŚĆ mm	ILOŚĆ	KLASA
M16	140	32	5.6

PROFIL	DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM m			
			RK 100x100x5			
RK 100x100x5	4,675	16	74,80			
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA m			74,80			
MASA kg/m			14,08			
MASA kg			1053,18			
MASA CAŁKOWITA kg			1053,18			

ZESTAWIENIE BLACH S235JRG2						
NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ mm	ILOŚĆ	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ m	MASA JEDN. kg/m	MASA OGÓŁEM kg
BL-1	10x220	115	16	1,84	17,30	31,83
BL-2	15x160	115	16	1,84	18,90	34,77
MAS CAŁKOWITA kg						66,60





KOMPLEXBUD
98-200 Sieradz ul. Kruczkowskiego 6
tel. 603 962 032, tel/fax 43 822 30 33
komplexbud@op.pl

Obiekt	Budynek garażowy Sieradz, ul. Zachodnia, dz. nr ew.463/2, 464/2		
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		
Nazwa rysunku	S13 RK100x100x5 16 szt.		Branża KONSTRUKCJA
Opracował	mgr inż. W. Oracz nr upr. 797/88	02.2015	Skala 1:10
Sprawdził	mgr inż. W. Olczyk nr upr. 76/01/Wł.	02.2015	Nr rys. K30