


Przekrój przez wyniesione przejście dla pieszych



A	Kostka betonowa	gr. 8 cm
	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3 cm
	Warsiwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3}	gr. 20 cm
	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw związanej cementem C3/4	gr. 15 cm
B		
	Opornik betonowy 20x30x100	
	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 5 cm
Ława betonowa C12/15		

TEMAT		PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH	
		NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGLCZEW - GRUSZCZYCE	
LOKALIZACJA		DROGA POWIATOWA NR 1720E/1721E/1719E	
		WRÓBLEW - WĄGLCZEW - GRUSZCZYCE	
INWESTOR		Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	
		98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3	
<div>Logo of BBC Best Building Consultants</div>		GENERALNY PROJEKTANT	
		BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdzienkowski 98-300 Żyrardów, ul. Beima 42a	
BRANŻA DROGOWA:			
PROJEKTANT		PODPIS	
mgr inż. Jakub Jofica	nr upr. LOD/1870/PWOD/14		
ASYSTENT PROJEKTANTA		PODPIS	
mgr inż. Agnieszka Kruczek			
SPRAWDZAJĄCY		PODPIS	
mgr inż. Jarosław Kluska	nr upr. LOD/2501/PWOD/14		
TREŚĆ RYSUNKU			
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - ETAP I - PRZEJŚCIE WYNIESIONE			
SKALA	DATA		
1:20	01.2017		
FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
PW	DROGI	4.5	