

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1		Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie	km	1,500		
d.1	kalk. własna					
2	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,500		
d.1						
3	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m ²	150,000		
d.1						
2		Nawierzchnia				
4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	9 495,000		
d.2						
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	9 495,000		
d.2						
6	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 1,4	m ²	9 225,000		
d.2						
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	9 225,000		
d.2						
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25	m ²	9 225,000		
d.2						
3		Poszerzenia				
9	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm	m ²	600,000		
d.3						
10	KNNR 1 0202-05 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m ³	675,000		
d.3						
11	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	2 400,000		
d.3						
12	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1 500,000		
d.3						
13	KNNR 6 0110-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 7 cm Krotność = 1,2	m ²	1 500,000		
d.3						
4		Pobocza				
14	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z destruktu bitumicznego grubość po zagęszczeniu 10 cm - materiał Wykonawcy	m ²	3 000,000		
d.4						
5		Roboty wykończeniowe				
15	kalkulacja własna kalk. własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	1,500		
d.5						
16	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	15,000		
d.5						